



COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA OGLIASTRA
AREA VIGILANZA E AMBIENTE



Piano di Sicurezza e Coordinamento

ALLEGATO "C"

"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL' AREA SIC LIDO DI ORRÌ"

RELATORE: Dott. Ing. Tania Murgia

STIMA COSTI SICUREZZA

Luglio 2012

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I		
		Quantità	unitario	TOTALE
1 D.0014.0003.0006	Recinzione cantiere realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/ m, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzodei materiali per tutta la durata dei lavori (n 52 giornate lavorative)	100		
	SOMMANO m/mese	100	2,53	657,8
2 D.0014.0003.0006	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, _g.II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II (n 52 giornate lavorative)	5		
	SOMMANO m/mese	5	4,2	54,6
3 D.0014.0003.0017	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, _g.II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese: b) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II (n 52 giornate lavorative)	5		
	SOMMANO cad/mese	5	5,84	75,92
4 D.0014.0002.0022	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I (n 52 giornate lavorative)	1		
	SOMMANO m/mese	1	1,45	3,77
5 02.10.200.001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa , con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.(n 52 giornate lavorative)	5		
	SOMMANO cad/mese	5	1	13
6 D.0014.0001.0031	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, scarpate, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio' che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno (n 52 giornate lavorative)	5		
	SOMMANO €/m	5	15,51	77,55
	R I P O R T O			882,64

7	DPI di base con tipologie di dispositivo per le diverse parti del corpo da fornire a ciascun lavoratore per tutta la durata dei lavori. Squadra tipo da n 6 operai	6		
	SOMMANO m/mese	6	150	900
8 01.07.001.001	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e medicazione	1		
	SOMMANO €/cad	1	13,33	13,33
9 01.06.100.001a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in 1a PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono compresi gli eventuali allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il periodo di durata dei lavori	1		
	SOMMANO €/cad	1	164,8	164,8
10 01.06.120.001a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali, attrezzi e ad uso ufficio di cantiere, di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il periodo di durata dei lavori	1		
	SOMMANO €/cad	1	90,5	90,5
11 08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	2		
	SOMMANO €/ora	2	46,7	93,4
	RIPORTO			2144,67